

仕様書 モネの庭屋外看板外

1.モネの庭屋外看板（国道 493 号モネの庭上り口）

①作業内容

○既存表示面

- ・撤去、処分

○新表示面作成・取付

- ・サイズ：W3540×H2640
- ・素材：アルミポリ複合板、インクジェットプリントシート貼り）
- ・数量：表裏合計 2 面
- ・その他：看板枠清掃、支柱部分塗装

②各種看板 デザイン（北川村・モネの庭と相談）

③施工場所 高知県安芸郡北川村

④工期 令和 7 年 2 月 4 日～ 3 月 31 日

2.モネの庭屋外看板（奈半利中学校前）

①作業内容

○既存表示面

- ・撤去・処分

○新表示面作成・取付

- ・サイズ：W3540×H2640
- ・素材：アルミポリ複合板、インクジェットプリントシート貼り）
- ・数量：表裏合計 2 面
- ・その他：看板枠清掃、支柱部分塗装

②各種看板 デザイン（北川村・モネの庭と相談）

③施工場所 高知県安芸郡奈半利町

④工期 令和7年2月4日～3月31日

3.モネの庭屋外看板（奈半利 LPG センター壁面）

①作業内容

○既存表示面

・撤去、処分

○新表示面作成・取付

・サイズ：W2000×H1000

・素材：アルミポリ複合板、インクジェットプリントシート貼り）

・数量：表裏合計2面

・その他：看板枠清掃、支柱部分塗装

②各種看板 デザイン（北川村・モネの庭と相談）

③施工場所 高知県安芸郡奈半利町

④工期 令和7年2月4日～3月31日

4.モネの庭屋外看板（モネの庭上り口法面）

①作業内容

○既存表示面

・撤去、処分

○新表示面作成・取付

・サイズ：W3000×H1500

- ・素材　：電照式 FF シート

- ・その他：差し込みレール制作・設置

②各種看板　デザイン（北川村・モネの庭と相談）

③施工場所　高知県安芸郡北川村野友

④工期　　　令和7年2月4日～3月31日

5.バス停リニューアル（モネの庭トイレ前）

①作業内容

- 既存バス停本体再塗装

- 既存表示面

- ・撤去、処分

- 新表示面作成・取付

- ・サイズ：W500×H300

- ・形状　：楕円形

- ・素材　：アルミポリ複合板、インクジェットプリントシート貼り

- ・その他：キャラクター部分はアルミポリ複合板切り抜きによる別構造とする

②施工場所　高知県安芸郡北川村野友

③工期　　　令和7年2月4日～3月31日

6.バス停リニューアル（奈半利駅）

①作業内容

- 既存表示面

- ・撤去、処分

○新表示面作成・取付

・サイズ：W800×H500

・数量　：3面

・素材　：アルミポリ複合板、インクジェットプリントシート貼り

・その他：キャラクター部分はアルミポリ複合板切り抜きによる別構造とする

②施工場所　高知県安芸郡奈半利町

③工期　　　令和7年2月4日～3月31日

7.村営バスマグネットシート

①作業内容

○マグネットシート作成

・サイズ：W500×H250

・数量　：4枚

・素材　：アルミポリ複合板、インクジェットプリントシート貼り

②各種看板　デザイン（北川村・モネの庭と相談）

③施工場所　高知県安芸郡北川村

④工期　　　令和7年2月4日～3月31日